COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale N° 221 / 07 del 14/10/2016

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEL TETTO AL TEATRO FRASCHINI – COD. 38/2016-16 CUP G14E16003370004 CIG Z111B92ED1 .
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA CEB SRL PER € 24.158,96 + € 2.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO OLTRE L'IVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

A seguito di un evento atmosferico di forte intensità (tromba d'aria) occorso nella serata del 06/09/2016 all'edificio sede del Teatro Fraschini le raffiche di vento, come rilevato anche nel rapporto del Comando VV.FF., hanno divelto una parte consistente del manto di copertura costituito da pannelli coibentati in lamiera, di dimensioni di circa 1 metro di larghezza e mt. 4 di lunghezza. Tali pannelli, caduti in parte nel giardino Malaspina e in parte su aree private, adiacenti al Teatro, sono stati rimossi e smaltiti in discarica a cura dell'impresa titolare del contratto di M.O. – opere da muratore.

Il sopralluogo dei Tecnici del Settore LL.PP ha evidenziato la presenza di alcuni pannelli parzialmente divelti ma ancora in quota e una porzione consistente di falda scoperta.

Durante il sopralluogo è stato concordato e programmato un primo intervento di messa in sicurezza delle falde, sia nord che sud, consistente nella rimozione della parti di pannellature divelte e nella posa di teli impermeabili provvisori a protezione dalla pioggia nella parti di falda scoperta (nord e sud).

Questo primo intervento, vista l'urgenza, verrà realizzato dalla ditta CEB S.r.l. di Pavia, già titolare del contratto di M.O. muratore – anno 2016, con ausilio di piattaforma aerea, noleggiata dalla ditta Bonfoco di Pavia, sempre nell'ambito dell'appalto di cui sopra.

E' necessario ora un intervento d ripristino definitivo delle porzioni di coperture danneggiate che è stato definito nell'entità economica delle lavorazioni necessarie e nelle modalità operative anche con le informazioni tecniche raccolte nella fase di emergenza.

Alla luce di quanto sopra citato, si è reso necessario redigere il Q.E., il CME estimativo, il cronoprogramma e il Foglio Patti e Condizioni relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di cui al precedente punto al fine di identificare e quantificare i lavori da effettuare a misura, atti che vengono approvati con il presente provvedimento.

La quantificazione economica dell'intervento è stata calcolata in € 38.896,87 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso e IVA.

Considerato che si ritiene opportuno affidare i lavori in oggetto alla medesima Impresa che ha eseguito i lavori urgenti in M.O al fine in più assicurare, vista la continuità operativa dei due interventi, l'esecuzione dell'intervento entro tempi brevissimi al fine di ripristinare la situazione di sicurezza dell'edificio..

Atteso che, per quanto sopra:

si è provveduto, ad interpellare la stessa CEB SRL che risulta in possesso dei requisiti generali e speciali appena verificati con esito positivo in quanto aggiudicataria di altro Appalto per il Comune di Pavia, la quale ha fornito, per i lavori di cui trattasi, l'allegato preventivo comportante la spesa di € 26.158,96 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA), avendo effettuato un ribasso del 34,523,% sull'importo lavori calcolati dal Settore LL.PP e che il RUP dell'intervento ritiene essere offerta congrua e conveniente rispetto all'intervento;

i lavori possono essere affidati direttamente, alla suddetta Società CEB SRL ., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere "a" del D.Lgs 50/16, in ragione dell'importo a base di gara, quantificabile non oltre € 40.000,00 e dei principi di tempestività ed efficacia.

Ritenuto di assegnare la carica di Responsabile Unico del Procedimento per il presente intervento all'Ing. Luigi Abelli Funzionario del Settore LL.PP. e la Direzione lavori al Geom. Davide Doria Funzionario del Settore LL..PP.

Dato atto che la spesa complessiva di € 32.500,00 (IVA compresa) individuata nel Q.E. dell'intervento trova copertura finanziaria con i fondi di cui al Capitolo 37I208.0015 Conto Finanziario U.2.02.01.10.008 per l'anno 2016.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina dell'Arch. Mauro Mericco a dirigente del settore Lavori Pubblici;
- il D.Lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010;

lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale dei Contratti e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/3/2016 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2016-2018 e Documento Unico di Programmazione 2016-2019."

Visto il Piano Esecutivo Finanziario per l'anno 2016 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14 aprile 2016;

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013;

Dato atto:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990;
- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento come da avviso e modulistica allegati;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;
- che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2016/2018 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 28 Gennaio 2016).

D E T E R M I N A

1.di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera "a" del D.Lgs 50/16", i lavori: "INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEL TETTO AL TEATRO FRASCHINI – COD. 38/2016-16 CUP G14E16003370004 CIG Z111B92ED1 all'Impresa L'impresa CEB srl con sede in via Sant'Agata 11 – Pavia – p. iva 00291450187, per un importo complessivo di € 26.158,96 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA), sulla base del preventivo offerto, a ribasso del 34,523% sull'importo dei lavori risultante dal CME , redatto dal Settore LL.PP e in approvazione con il presente provvedimento;

3.di approvare il CME, il Foglio Patti e Condizioni, il cronoprogramma e il Q.E. dell'intervento relativo ai lavori in oggetto predisposti dal Settore LL.PP e già aggiornati a seguito dell'offerta dell'Impresa affidataria ;

4.di impegnare la somma di € 32.500,00 (IVA compresa) individuata nel Q.E. dell'intervento con i fondi di cui al Capitolo 37I208.0015 Conto Finanziario U.2.02.01.10.008 per l'anno 2016.;

5.di assegnare la carica di Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento all'Ing. Luigi Abelli Funzionario del Settore LL.PP. e la Direzione lavori al Geom. Davide Doria Funzionario del Settore LL.PP.;

6.di non procedere alla stipula del contratto, ma secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/16 Nuovo Codice Appalti, mediante corrispondenza tramite posta elettronica certificata.

7.di dare atto che al presente provvedimento viene assegnato il codice CIG Z111B92ED1

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €
37	CEB SRL	37I208.0015 U.2.02.01.10.008	2016	31.913,93
37	Creditori Diversi	37I208.0015 U.2.02.01.10.008	2016	586,07

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267)

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno / Accertamento
37	CEB SRL	37I208.0015 U.2.02.01.10.008	2016	31.913,93	4428
37	Creditori Diversi	37I208.0015 U.2.02.01.10.008	2016	586,07	4428

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali

Firmato digitalmente il 31/10/2016 da Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A. valida dal 26/11/2013 01:00:00 al 26/11/2016 00:59:59 - Firmato digitalmente il 28/10/2016 da MERICCO MAURO / INFOCERT SPA valida dal 23/10/2015 12:05:10 al 23/10/2018 02:00:00 -

COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP.
Servizio Manutenzione

Computo Metrico Estimativo

OGGETTO: **INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEL TETTO AL TEATRO FRASCHINI – COD. 38/2016-16**

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 12/10/2016

IL TECNICO
Geom. Davide Doria
Firmato digitalmente

L'impresa
C.E.B. srl
Firmato digitalmente

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Luigi Abelli
Firmato digitalmente

INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI TETTO DEL TEATRO FRASCHINI.

RIFERIMENTI		DESCRIZIONE	MISURAZIONI				Q.ta'	IMPORTI	
N.O.	TARIFFA		N.U.	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1		Nolo di autopiattaforma telescopica compreso carburante, lubrificante, per intervento con necessità sul luogo di braccio fino a 60 ml							
	01	*sommano ore*	2			8,00	16,00	€ 250,000	€ 4 000,00
2		Nolo di autopiattaforma telescopica compreso carburante, lubrificante, per intervento con necessità sul luogo di braccio fino a 50 ml							
	0029	*sommano ore*	8			8,00	64,00	€ 168,000	€ 10 752,00
3		*Operaio qualificato per movimentazione e conduzione piattaforma telescopica (OP. DITTA Bonfoco)*							
	0004	*sommano ore*	2			8,00	16,00	€ 34,30	€ 548,80
4		Posa e segunete rimozione a fine delle lavorazioni di cartelli per l'occupazione di suolo pubblico							
	0010	*sommano operaio qualificato ore*	1			4,00	4,00	€ 34,30	€ 137,20
	0056	*sommano motocarro ore*	1			4,00	4,00	€ 56,00	€ 224,00
5	*18/0050*	Nolo e posa di parapetti per lavorazioni in sicurezza sulla prima porzione di copertura, compreso lo spostamento sulla seconda porzione di copertura danneggiata e la rimozione a fine delle lavorazioni							
	0005	*sommano operaio specializzato ore*	3			8,00	24,00	€ 37,00	€ 888,02
	0010	*sommano operaio qualificato ore*	3			8,00	24,00	€ 34,30	€ 823,20
	0018	*sommano mq*	1			35,00	35,00	€ 10,50	€ 367,50
6		Rimozione di telo in cellophane ,struttura di sostegno esistente in doppio strato di listelli in legno e lastre rimanenti sulla prima porzione di copertura							
	0005	*sommano operaio specializzato ore*	2			8,00	16,00	€ 37,00	€ 592,02
	0010	*sommano operaio qualificato ore*	2			8,00	16,00	€ 34,30	€ 548,80
	0056	*sommano motocarro ore*	1			8,00	8,00	€ 56,00	€ 448,00
7		Formazione struttura medinate tassellatura di nuovi listelli in legno e posa di nuove lastre in lamiera grecata coibentata							
	0005	*sommano operaio specializzato ore*	2,5			8,00	20,00	€ 37,00	€ 740,02
	0010	*sommano operaio qualificato ore*	2,5			8,00	20,00	€ 34,30	€ 686,00
	0056	*sommano motocarro ore*	2			8,00	16,00	€ 56,00	€ 896,00
	02	*sommano mq Fornitura di lamiera grecata coibentata*	1			80,00	80,00	€ 42,37	€ 3 389,60
	0480	*sommano mc materiale ligneo per struttura*	1			0,60	0,60	€ 378,00	€ 226,80
	600	*fucinerie in genere (taselli) kg*	1			80,00	80,00	€ 3,64	€ 291,20
8		Lavorazioni di rimozione e sostituzione di lastre ammaccate e ammalorate seconda porzione di copertura							
	0005	*sommano operaio specializzato ore*	1,5			8,00	12,00	€ 37,00	€ 444,01
	0010	*sommano operaio qualificato ore*	1,5			8,00	12,00	€ 34,30	€ 411,60
	0056	*sommano motocarro ore*	1			8,00	8,00	€ 56,00	€ 448,00
9		Lavorazioni di divisione materiale all'interno delle lastre rimosse , per divisione strato coibentante da guaina da lamiera ; necessario per seguente corretto smaltimento							
	0005	*sommano operaio specializzato ore*	1			8,00	8,00	€ 37,00	€ 296,01
	0010	*sommano operaio qualificato ore*	1			8,00	8,00	€ 34,30	€ 274,40
10	*03*	Traslazione del materiale all'interno del cantiere , Carico su automezzo del materiale di risulta eseguito a mano e trasporto del materiale alle pp.dd							
		sommano mc	80			0,10	8,00	€ 96,41	€ 771,28
11	*0245*	Oneri di smaltimento alla pp.dd del materiale di risulta dalla rimozione del manto di copertura esistente							
		sommano kg	8,00			1100,00	8800,00	€ 0,18	€ 1 592,80

000000Il Progettista
Geom. Davide Doria

IL Responsabile del Procedimento
(Ing. Luigi Abelli)

INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI TETTO DEL TEATRO FRASCHINI.

RIFERIMENTI		DESCRIZIONE	MISURAZIONI				Q.ta'	IMPORTI	
N.O.	TARIFFA		N.U.	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
12		Opere di assistenza al lattoniere per lavorazioni varie							
	0005	*sommano operaio specializzato ore*	1			8,00	8,00	€ 37,00	€ 296,01
	0010	*sommano operaio qualificato ore*	1			8,00	8,00	€ 34,30	€ 274,40
13		*Fornitura e posa in opera di lamiera in preverniciata rosso di siena sp 8/10 vari sviluppi e posizioni*							
	0002	*sommano operaio specializzato lattoniere ore*	3			8,00	24,00	€ 34,30	€ 823,20
	0002	*sommano operaio specializzato lattoniere ore*	3			8,00	24,00	€ 34,30	€ 823,20
	687	*sommano kg lattoneria lamiera preverniciata sv 60cm (per colmo , e scossaline)*	1			50,00	50,00	€ 9,10	€ 455,00
	687	*sommano kg lattoneria in lamiera preverniciata per fermaneve sv 33 cm*	1			40,00	40,00	€ 9,10	€ 364,00
	687	*sommano kg lattoneria in lamiera preverniciata per conversa di raccordo tra le due coperture*	1			60,00	60,00	€ 9,10	€ 546,00
	672	*sommano kg lastre grecate sv 125 cm*	1			100,00	100,00	€ 2,45	€ 245,00
	700	*tubetto silicone*	1			50,00	50,00	€ 7,28	€ 364,00
14		Ganci a muro con barra filettata ad alta resistenza e golfare M14 in A.I. 316, portata Kg. 600.							
		Sommano n.					2,00	€ 180,00	€ 360,00
15		Intervento d'urgenza dopo avvenuto evento in data 07/09/2016 per messa in sicurezza pannelli divelti							
		Sommano ore	2			8,00	16,00	€ 34,30	€ 548,80
16		Nolo di autopiattaforma telescopica compreso carburante, lubrificante, per intervento con necessità sul luogo di braccio fino a 50 ml							
		Sommano ore	1			8,00	8,00	€ 250,00	€ 2 000,00
						SOMMANO EURO			**€ 36 896,87**

A dedurre risbaso d'asta del 34,523% -€ 12 737,91

TOTALE LAVORI € 24 158,96

oneri sicurezza € 2 000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 26 158,96

000000Il Progettista
Geom. Davide Doria

IL Responsabile del Procedimento
(Ing. Luigi Abelli)

COMUNE DI PAVIA - SETTORE LL.PP.
Servizio Manutenzione

Cronoprogramma

OGGETTO: **INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEL TETTO AL TEATRO FRASCHINI – COD. 38/2016-16**

COMMITTENTE: COMUNE DI PAVIA

Data, 12/10/2016

IL TECNICO
Geom. Davide Doria
Firmato digitalmente

L'impresa
C.E.B. srl
Firmato digitalmente

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Luigi Abelli
Firmato digitalmente

COMUNE DI PAVIA

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzioni

INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEL TETTO AL TEATRO FRASCHINI – COD. 38/2016-16

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE	DESCRIZIONE	DURATA	17 ottobre 2016	18 ottobre 2016	19 ottobre 2016	20 ottobre 2016	21 ottobre 2016	22 ottobre 2016	23 ottobre 2016	24 ottobre 2016	25 ottobre 2016	26 ottobre 2016	27 ottobre 2016	28 ottobre 2016	29 ottobre 2016	30 ottobre 2016	31 ottobre 2016	1 novembre 2016	2 novembre 2016	3 novembre 2016	4 novembre 2016
				non effettuare lavorazioni. Evento teatrale				non effettuare lavorazioni. Evento teatrale		non effettuare lavorazioni. Evento teatrale											
1	allestimento cantiere: installazione parapetti e ganci a muro per sicurezza																				
2	rimozione celophan a copertura provvisioria																				
3	formazione struttura per posa nuove lastre																				
4	lavorazione e sostituzione lastre ammalorate lato posteriore																				
5	fornitura e posa di nuove lastre a copertura lato ex questura																				
6	disallestimento cantiere, con rimozine delle opere provvizionali, pulizia finale																				
	tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori		**19 gg**																		

Pavia, lì 12/10/2016

L'IMPRESA
C.E.B. srl
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Luigi Abelli)
firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Davide Doria)
firmato digitalmente

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Per

INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEL TETTO AL TEATRO FRASCHINI – COD. 38/2016-16

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO e MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto l'intervento d'urgenza per il ripristino parziale del tetto del Teatro "Fraschini" di Pavia, C.so Strada Nuova, danneggiato il 6/9/2016 a seguito di tromba d'aria che ne ha scoperchiato una porzione della copertura.

L'appalto in oggetto è aggiudicato tramite affidamento diretto dei lavori , al di sotto dell'importo di €.40.000 ai sensi dell'art.36 , comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016.

Art. 2 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Gli interventi *Urgenti di sistemazione del tetto al teatro "Fraschini"* e le specifiche dei materiali sono indicate nel computo metrico estimativo allegato al presente.

Art. 3 – TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'inizio dei lavori sarà immediatamente successivo all'aggiudicazione provvisoria degli stessi. Mentre il termine dei lavori è fissato inderogabilmente per il **4 Novembre 2016.**

Art.4 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e compensati con i prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le eventuali spese per imposte, tasse, registrazioni, certificazioni di conformità ecc. inerenti e conseguenti al seguente atto ad eccezione della sola IVA che risulta a carico dell'Amministrazione;
- trasporto, carico e scarico di tutti i materiali ed attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori.

- **Art. 5 – PENALI**

Qualora la ditta non garantisca il rispetto delle tempistiche di cui all'art.3 verrà applicata una penale di **Euro 50,00 giornaliere.**

Art. 6 – PAGAMENTI

I pagamenti avranno luogo a Stati avanzamento Lavori al raggiungimento dell'importo di **€ 20.000,00,** mentre il saldo avverrà entro il termine di 30gg. dalla data di fine lavori e a presentazione della fattura elettronica a saldo. La fatturazione non potrà tuttavia essere effettuata in pendenza di obblighi previsti dal precedente art.4. e dovrà essere comunque successiva alla redazione di verbale di corretta esecuzione.

Art. 7 – OFFERTA :

L'impresa CEB srl con sede in via Sant'Agata 11 – Pavia – p. iva 00291450187, si rende disponibile ad effettuare detto intervento applicando il ribasso del 34,523% già offerto per l'appalto di Manutenzione Ordinaria – opere da muratore- per l'anno 2016, di cui la ditta è Titolare.

Art. 8 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo dei lavori al netto del ribasso risulta di € 24.158,96 + € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
NON sono ammesse offerte in rialzo.
L'aggiudicazione viene affidata alla ditta CEB srl in quanto titolare del contratto di Manutenzione Ordinaria – opere da muratore- per l'anno 2016 e in quanto il ribasso del 34,523% è ritenuto conveniente per l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

Per il solo fatto di partecipare alla gara, l'Appaltatore ammette di conoscere pienamente:

1) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione degli adempimenti contrattuali;
2) la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

L'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta accetta espressamente, a norma dell'art. 1341 del C.C. tutte le clausole previste nel presente "FOGLIO PATTI E CONDIZIONI", nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamati.

Pavia 12/10/2016

L'impresa
C.E.B. srl
Firmato digitalmente

U.O.I. Fabbricati
Geom. Davide Doria
Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott. Ing. Luigi Abelli
Firmato digitalmente

COMUNE DI PAVIA
*** ***

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONI FABBRICATI

QUADRO ECONOMICO N. 1

INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEL TETTO AL TEATRO FRASCHINI ï COD. 38/2016-16

COD. INT.: 38/2016-16

Ammontare dell'intervento: **Euro 32.500,00**

Voci di spesa	Q.E. n. 1	Variazioni	nuovo Q.E.
IMPORTO LAVORI	36 896,87		
ribasso - 34,523%	-12 737,91		
importo netto dei lavori	**24 158,96**		
ONERI SICUREZZA	2 000,00		
TOTALE	**26 158,96**		
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22%	5 754,97		
Spese tecniche sic.	585,00		
arrotondamento	1,07		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**6 341,04**		
TOTALE INTERVENTO	**32 500,00**		

Pavia, 12/10/2016